[01]
Abbeizer und Entlacker

[01.01]
Farbentfernung von mineralischen Flächen mit Scheidel-Farbentfernungsprodukten

[01.01.01]
SG 94 Abbeizer - Asur Entlacker - Powerclean Entlacker - Separator Abbeizer

[01.01.01.001]
Testflächen anlegen

Bevor die Positionen in der Ausschreibung bearbeitet werden, müssen Testflächen mit Scheidel Farbentfernungsprodukten angelegt werden:
SG 94 Abbeizer - Asur Entlacker - Powerclean Entlacker - Separator Abbeizer
Testflächen zeigen an, welches Farbentfernungsprodukt das Problem löst, Einwirkzeit, Offenzeit, Auftragsmenge, Verwendung von Abdeckfolie erforderlich oder nicht.

Menge: ..... Einheit: Stück EP: ..... GP: .....

[01.01.01.002]
Vorarbeiten

Baustelle einrüsten
Abdecken und abkleben von Flächen die nicht entschichtet werden sollen, z.B. Rohre, Leitungen, Fenster, Inneneinrichtungen etc.,
incl. Folie und Klebebänder

Menge: ..... Einheit: Tag EP: ..... GP: .....

[01.01.01.003]
Masch. Entfernung der Farbschichten u. Putze mit Hochdruckreiniger oder Airless

Erstellen einer Schmutzwasserauffangwanne
Acryldichtungsmasse gegen die Wand spritzen
Delta-Plane einlegen
Delta-Plane mit einer Dachlatte an der Wand verschrauben
Deltaplane am Gerüst hochziehen und befestigen
In der Auffangwanne Querhölzer einlegen, Absetzbecken
Schlammpumpe installieren
Schmutzwasservorratsbehälter aufstellen
incl. aller Materialien

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.01.01.004]
Maschinelles Auftragen des Entlackungsproduktes im Airlessverfahren

Farbentfernungsprodukt mit dem Airlessverfahren aufpladdern
incl. Rüstzeit Airlessgerät
incl. Düse (Düse 19 inch, 20°, Arbeitsdruck 80 - 100 bar oder
Düse 21 inch, 20°, Arbeitsdruck 40 - 60 bar)
Airlessgerät abbauen und reinigen
Liefernachweis:
( ) SG 94 Abbeizer
( ) Asur Entlacker
( ) Powerclean Entlacker
( ) Separator Abbeizer
aus dem Scheidel m.a.c.s.®-System
Scheidel GmbH & Co. KG
Jahnstraße 38-42
D- 96114 Hirschaid
Telefon: 09543 8426 0
Telefax: 09543 8426 31
E-Mail: info@scheidel.com
URL: http://www.scheidel.com
liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben ausführen.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.01.01.005]
Maschinelles Auftragen des Entlackungsproduktes mit Pinsel usw.

Farbentfernungsprodukt mit dem Pinsel, Quast, Rolle oder Glättkelle
auftragen.
Liefernachweis:
( ) SG 94 Abbeizer
( ) Asur Entlacker
( ) Powerclean Entlacker
( ) Separator Abbeizer
aus dem Scheidel m.a.c.s.®-System
Scheidel GmbH & Co. KG
Jahnstraße 38-42
D- 96114 Hirschaid
Telefon: 09543 8426 0
Telefax: 09543 8426 31
E-Mail: info@scheidel.com
URL: http://www.scheidel.com
liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben ausführen.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.01.01.006]
Schutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit

Im Innenbereich für ausreichende Belüftung sorgen,
bei ungenügendem Austausch der Luft, Lüfter einsetzen
(Lüfter und Stromkosten sind einzukalkulieren),
incl. Arbeitsschutz:
Einwegschutzanzug
Schutzbrille
Gummihandschuhe
Atemschutzmaske A2/P2

Menge: ..... Einheit: Stück EP: ..... GP: .....

[01.01.01.007]
Einsatz von Abdeckfolie

Mit Farbentfernungsprodukten behandelten Flächen abdecken
verhindert Geruchbelästigung, verkürzt die Einwirkzeit,
verlängert die Offenzeit,
Abdeckfolie entfernen.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.01.01.008]
Maschinelle Entfernung der gelösten Farbschichten oder Putze mit dem Hochdruckreiniger oder im Airlessverfahren und heißem Wasser

Gelöste Farbschichten, Putze etc. mit dem Hochdruckreiniger,
heißes Wasser 80°C, ca. 130 bar, von unten nach oben und
auf die bereits abgereinigte Fläche, abspritzen.
Incl. Rüstzeit Hochdruckreiniger mit integriertem Heißwasserteil oder
Rüstzeit Hochdruckreiniger mit Hotbox, externes Heißwassergerät.
Incl. Schmutzwasser abpumpen und im Vorratsbehälter sammeln und
Abbau der vorgenannten Geräte.
Der Frischwasser- und Stromverbrauch sind einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.01.01.009]
Manuelles Abschieben der gelösten Schichten und manuelles Nachreinigen mit Wasser und Powerfluid Nachreiniger

Entfernen der gelösten Farbschichten oder Putze mit einem Spachtel.
Nachreinigen der abgeschobenen Flächen mit dem Hochdruckreiniger.
Nachreinigung muss direkt nach dem aufschieben der gelösten Farben
und Putze erfolgen, weil ansonsten die Farbreste auftrocknen.
Incl. Rüstzeit Hochdruckreiniger mit integriertem Heißwasserteil oder
Rüstzeit Hochdruckreiniger mit Hotbox, externes Heißwassergerät.
Incl. Abbau der vorgenannten Geräte.
Incl. Schmutzwasser abpumpen und im Vorratsbehälter sammeln.
Der Frischwasser- und Stromverbrauch sind einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.01.01.010]
Maschinelle Entfernung der gelösten Schichten im Sprühsaugverfahren z.B. Firma Storch Reinigungskrake

Entfernen der gelösten Farbschichten und Putze mit der
Hochdruckkrake 80 der Firma Storch,
bei diesem Verfahren entfällt die Position "Maschinelle
Entfernung der Farbschichten und Putze mit dem
Hochdruckreiniger oder im Airlessverfahren".
Incl. Rüstzeit Hochdruck-Krake 80 oder
Rüstzeit Hochdruckreiniger mit integriertem Heißwasserteil oder
Rüstzeit Hochdruckreiniger mit Hotbox, externes Heißwassergerät.
Incl. Abbau der vorgenannten Geräte.
Incl. Schmutzwasser abpumpen und im Vorratsbehälter sammeln.
Der Frischwasser- und Stromverbrauch sind einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.01.01.011]
Mechanische Entfernung der gelösten Schichten und maschinelle Nachreinigung im Sprühsaugverfahren

Entfernen der gelösten Farbschichten oder Putze mit einem Spachtel
Entfernen der Restfarb- oder Putzschichten unmittelbar nach dem
Abschieben der gelösten Farb- oder Putzschichten mit der
Hochdruckkrake 80 der Firma Storch,
bei diesem Verfahren entfällt die Position "Maschinelle
Entfernung der Farbschichten und Putze mit dem
Hochdruckreiniger oder im Airlessverfahren".
Incl. Rüstzeit Hochdruck-Krake 80 oder
Rüstzeit Hochdruckreiniger mit integriertem Heißwasserteil oder
Rüstzeit Hochdruckreiniger mit Hotbox, externes Heißwassergerät.
Incl. Abbau der vorgenannten Geräte.
Incl. Schmutzwasser abpumpen und im Vorratsbehälter sammeln.
Der Frischwasser- und Stromverbrauch sind einzukalkulieren.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....

[01.01.01.012]
Schmutzwasseraufbereitung und Entsorgung der abgelösten Farben und Putze

Schmutzwasserentsorgung:
Einleitwerte und Einleitgenehmigung von den zuständigen Stellen einholen.
Schmutzwasser mit einem geeigneten Trennmittel behandeln.
Das Trennmittel ist einzukalkulieren.
Farbreste und Verunreinigungen setzen sich im Vorratsbehälter am
Boden ab. pH-Wert des Abwasser prüfen und mit Genehmigung der zuständigen
Stellen in den Schmutzwasserkanal einleiten.
Wird ein öffentliches Abwassergutachten erforderlich, entstehen
Kosten in Höhe von ..... €.

Menge: ..... Einheit: m3 EP: ..... GP: .....

[01.01.01.013]
Farbschlämme aus dem Schmutzwasser entsorgen

Farbschlämme aus dem Schmutzwasser sind nach ihrer Art zu
entsorgen.

Menge: ..... Einheit: t EP: ..... GP: .....

[01.01.01.014]
Entfernte gelösten Farben und Putze entsorgen

Entfernte gelösten Farben und Putze sind nach Ihrer Art zu entsorgen

Menge: ..... Einheit: t EP: ..... GP: .....

[01.01.02]
Powerfluid

[01.01.02.001]
Manuelles Abschieben der gelösten Schichten und manuelles Nachreinigen mit Wasser und Powerfluid Nachreiniger

Entfernen der gelösten Farbschichten oder Putze mit einem Spachtel
Manuelle Nachreinigung mit Wasser, gemischt mit Powerfluid Nachreiniger, Mischungsverhältnis nach Verschmutzungsgrad, mittels Schwamm, Wurzelbürste, Eimer.
Endreinigung nur mit klarem Wasser und Schwamm.
Anfallendes Schmutzwasser im Vorratsbehälter sammeln.
Der Frischwasserverbrauch ist einzukalkulieren.
Liefernachweis:
( ) Powerfluid
aus dem Scheidel m.a.c.s.®-System
Scheidel GmbH & Co. KG
Jahnstraße 38-42
D- 96114 Hirschaid
Telefon: 09543 8426 0
Telefax: 09543 8426 31
E-Mail: info@scheidel.com
URL: http://www.scheidel.com
liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben ausführen.

Menge: ..... Einheit: m² EP: ..... GP: .....